

Preisliste Steinbruch, **Kösseine**, frei geladen LKW

Nr.	Körnung	Listenpreis / to
I	0/250 Schroppen mit Feinanteilen Granit	12,50 €
II	0/22 Mineralgemisch /Wegesand Granit/ Rohrumhüllung	7,70 €
III		
IV	0/32 Frostschutz	13,44 €
V	0/56 Frostschutz* Granit	11,74 €
VI	0/45 Frostschutz* Granit	12,50 €
VII	0/100 Mineralgemisch Granit	10,00 €
VIII	0/150 Vorsieb Granit	6,70 €
IX	Abraum Granit	4,40 €/m ³
X	50/250 Schroppen (90% blau f. Gabionen) Granit	90,00 €

Nr. IV, VI nicht stetig lagernd, bei Bedarf bitten wir um Vorbestellung!

**zertifiziert nach DIN EN 13285 & TL SoB-StB (Zertifikat kann auf Wunsch übersandt werden)*

Preisliste, ab Lager **Neuhof 4, 95704 Pullenreuth**

Nr.	Produkt	Listenpreis
I	Humus gesiebt	40,00 € / m³
Ia	Humus gesiebt mit Sand	60,00 € / m³
II	RC Ziegel / Beton	4,00 € / m³
III	RC Beton	10,00 € / m ³
IV	0/11 Basaltsplitt	36,00 € / m ³ / 18,00 € / to
V	0/200 Basalt Schroppen	36,00 € / m ³ / 18,00 € / to

Allgemeine Transportpreise: (zuzüglich Mautgebühren)

			Kosten Sattel/to	Kosten 4-Achser / to
Bis	8	Km	3,60 €	3,90 €
Bis	15	Km	4,00 €	5,00 €
Bis	20	Km	5,20 €	6,50 €
Bis	25	Km	6,40 €	8,00 €
bis	30	km	8,00 €	10,00 €

Technische Informationen:

*Schüttgewicht (Materialprüfungsamt der Landesgewerbeanstalt Nürnberg) für **Granit***

<i>Splitte und Schotter</i>	<i>1,35 to / m³</i>
<i>Schroppen</i>	<i>1,30 to / m³</i>
<i>Brechsand 0/2</i>	<i>1,40 to / m³</i>
<i>Schottertragschicht</i>	<i>1,65 to / m³</i>
<i>Frostschutz</i>	<i>1,60 to / m³</i>
<i>Auffüllmaterial (Abraum und Rohsand)</i>	<i>1,50 to / m³</i>
<i>Rohdichte des massiven Granitfestgesteins</i>	<i>2,60 to / m³</i>

Materialbedarf für 10 cm Schichtdicke eingebaut und verdichtet (Granit)

<i>Schottertragschicht und Frostschutz</i>	<i>220 kg / m²</i>
<i>Schotter</i>	<i>160 kg / m²</i>
<i>Schroppen</i>	<i>150 kg / m²</i>

Bestellung per E-Mail: info@plannerer-abbruch.de

Preise exklusive Mehrwertsteuer! Solange der Vorrat reicht!

Preisliste gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025, Änderungen unter Vorbehalt