

Preisliste Steinbruch, **Kösseine**, frei geladen LKW

Nr.	Körnung	Listenpreis / to
I	0/250 Schroppen mit Feinanteilen Granit	13,50 €
II	0/22 Mineralgemisch /Wegesand Granit/ Rohrumhüllung	10,00 €
III	32/56 Schotter	15,50 €
IV	0/32 Frostschutz	14,00 €
V	0/56 Frostschutz* Granit	12,50 €
VI	0/45 Frostschutz* Granit	14,00 €
VII	0/100 Mineralgemisch Granit	11,00 €
VIII	0/150 Vorsieb Granit	8,00 €
IX	Abraum Granit	5,00 €/m ³

Nr. IV, VI nicht stetig lagernd, bei Bedarf bitten wir um Vorbestellung!

***zertifiziert nach DIN EN 13285 & TL SoB-StB (Zertifikat kann auf Wunsch übersandt werden)**

Preisliste, ab Lager **Neuhof 4**, 95704 Pullenreuth

Nr.	Produkt	Listenpreis
I	Humus gesiebt	40,00 € / m³
Ia	Humus gesiebt mit Sand	60,00 € / m³
II	RC Ziegel / Beton	5,00 € / m³
III	RC Beton	15,00 € / m ³
IV	0/11 Basaltsplitt	36,00 € / m ³ / 18,00 € / to
V	0/200 Basalt Schroppen	36,00 € / m ³ / 18,00 € / to

Allgemeine Transportpreise: (zuzüglich Mautgebühren)

			Kosten Sattel/to	Kosten 4-Achser / to
Bis	8	Km	3,60 €	3,90 €
Bis	15	Km	4,00 €	5,00 €
Bis	20	Km	5,20 €	6,50 €
Bis	25	Km	6,40 €	8,00 €
bis	30	km	8,00 €	10,00 €

Technische Informationen:

Schüttgewicht (Materialprüfungsamt der Landesgewerbeanstalt Nürnberg) für **Granit**

Splitte und Schotter	1,35 to / m ³
Schroppen	1,30 to / m ³
Brechsand 0/2	1,40 to / m ³
Schottertragschicht	1,65 to / m ³
Frostschutz	1,60 to / m ³
Auffüllmaterial (Abraum und Rohsand)	1,50 to / m ³
Rohdichte des massiven Granitfestgesteins	2,60 to / m ³

Materialbedarf für 10 cm Schichtdicke eingebaut und verdichtet (Granit)

Schottertragschicht und Frostschutz	220 kg / m ²
Schotter	160 kg / m ²
Schroppen	150 kg / m ²

Bestellung per E-Mail: info@plannerer-abbruch.de

Preise exklusive Mehrwertsteuer! Solange der Vorrat reicht!

Preisliste gültig von 01.03.2026 bis 31.12.2026, Änderungen unter Vorbehalt